



Kraśnik, dnia 1 sierpnia 2023 r.

Pi.033.5.2020

POŚWIADCZENIE

Powiat Kraśnicki z siedzibą przy Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik poświadcza, że firma pod nazwą "INWESTPROJEKT" Lublin S.A. 20-601 z/s w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, NIP: 712-010-29-07, REGON: 430002316 w ramach zawartej w dniu 4 sierpnia 2022 r. umowy nr 267/2022 pełniła nadzór inwestorski w branży: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 25 do aktualnych wymagań ppoż. oraz higieniczno-sanitarnych”.

1. Zakres nadzorowanych robót budowlanych obejmował:

1) Branża konstrukcyjno-budowlana:

- a) obudowę klatek schodowych EI 60 i zamknięcie drzwiami o odporności ogniowej i dymoszczelności,
- b) wymianę stolarki drzwiowej o odporności ogniowej i dymoszczelności,
- c) wykonanie otworów okiennych i nadproży wraz z kosztami okiennymi piwnicznymi, odtworzeniem izolacji przeciwwilgociowej oraz z opaską kapilarną,
- d) wymianę okien o odporności ogniowej z samozamykaczem,
- e) montaż bramki antypanicznej,
- f) wykonanie robót wykańczających w miejscach poddanych robotom budowlanym: zeszkrobanie luźnych farb, uzupełnienie ubytków tynków, szpachlowanie nierówności, wykonanie gładzi gipsowych, zagruntowanie, malowanie ścian i sufitów,

2) Branża sanitarna – wykonanie instalacji hydrantowej ppoż.,

3) Branża elektryczna:

- a) wykonanie głównego zacisku GSW (Główny Zacisk Wyrównawczy),
- b) montaż opraw ewakuacyjnych kierunkowych,
- c) montaż opraw awaryjnych,
- d) instalację automatycznego oddymiania dwóch klatek schodowych części internatowej,
- e) instalację sygnalizatorów optyczno-akustycznych w celu ostrzegania o grożącym niebezpieczeństwie w całym budynku Zespołu Szkół nr 2,
- f) montaż opraw sufitowych typu LED,
- g) instalację systemu sygnalizacji pożaru,
- h) montaż szafy sterowania (RACK).

2. Parametry budynku:

- 1) powierzchnia wewnętrzna – 1 367,0 m²,
- 2) wysokość budynku – 13,2 m (budynek średniowysoki),
- 3) liczba kondygnacji nadziemnych – 4,
- 4) liczba kondygnacji podziemnych – 1,

Strona 1 z 2



- 5) kategoria zagrożenia pomieszczeń internatu – 519,95 m²,
– ZL V(budynek zamieszkania zbiorowego)
 - 6) kategoria pomieszczenia pozostałych części budynku – 847,05 m²,
– ZL III (budynek użyteczności publicznej niezakwalifikowany do ZL I i ZL II)
 - 7) klasa odporności pożarowej dla budynku (średniowysoki).
- 3. Roboty budowlane nadzorowane były w terminie:** od 4 sierpnia 2022 r. do 3 lipca 2023 r.
- 4. Wartość robót budowlanych (inwestycji)** – 1 488 477,66 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 66/100).
- 5. Wartość pełnienia nadzoru inwestorskiego** w branży: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz sanitarnej nad realizacją zadania inwestycyjnego – **11 880,00 zł brutto** (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
- 6. Usługa została wykonana należyście.** W trakcie pełnienia obowiązków inspektorzy nadzoru inwestorskiego wykazali się należyłą wiedzą, doświadczeniem i rzetelnością.

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Łukasz Skokowski
Sekretarz Powiatu

WICESTAROSTA KRAŚNICKI

mgr inż. Paweł Kudręł